

ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
(ширина пролета 18 метров)

По состоянию на 27 июля 2010 года

Основные характеристики зданий:

здания утепленные;
снеговой район III, ветровой район II;

уровень ответственности здания III;
каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;

стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи С-18 толщиной 0,5 мм, утепление 100мм,
внутреннее покрытие - фольгированный утеплитель;

кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44 толщиной 0,7 мм, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - **фольгированный утеплитель;**

в центре торцевых частей зданий выполнены **проемы под распашные ворота** шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

-окрашенный профлист на стены и кровлю

-проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0м выше 4,8метров;

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м				
			3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
Ширина пролета 18 м, шаг колонн 4 м	20	366,0	1 055 982	1 099 336	1 124 126	1 179 682	1 217 082
	24	439,2	1 214 854	1 264 417	1 292 753	1 349 682	1 390 803
	28	512,4	1 385 780	1 436 827	1 468 610	1 531 635	1 576 794
	32	585,6	1 544 700	1 601 954	1 637 066	1 703 998	1 753 192
	36	658,8	1 711 990	1 773 043	1 811 819	1 882 317	1 935 450
	40	732,0	1 870 483	1 935 432	1 977 534	2 051 938	2 108 889
	44	805,2	2 041 954	2 110 580	2 156 349	2 234 319	2 295 427
	48	878,4	2 200 708	2 273 131	2 322 446	2 406 633	2 471 560
	52	951,6	2 367 901	2 444 437	2 496 982	2 582 306	2 653 916
	56	1 024,8	2 526 701	2 607 036	2 665 655	2 754 883	2 827 903
	60	1 098,0	2 695 215	2 781 757	2 841 394	2 936 839	3 013 893
	64	1 171,2	2 856 121	2 944 146	3 009 759	3 106 241	3 189 646
	68	1 244,4	3 021 425	3 115 660	3 184 820	3 284 990	3 372 549
	72	1 317,6	3 182 710	3 280 744	3 350 819	3 457 519	3 548 900
	76	1 390,8	3 351 224	3 453 151	3 529 086	3 639 474	3 732 262
	80	1 464,0	3 512 674	3 618 281	3 695 349	3 809 304	3 908 660

Примечания:

1. указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. при поставке комплекта здания выдается паспорт здания с инструкцией по монтажу.
4. возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот.
7. окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения

технического задания